



Generalsanierung des Tragwerks

Brücke Linz - Wegscheid . Österreich

Rohrmaterial	POLO-ECO plus PREMIUM 12
Projektumfang	800 m Rohre, 250 Formstücke, 37 Stück POLO-EHP Control
Rohrdimension	DN 75-160
Auftraggeber	Amt der OÖ Landesregierung LDZ Abteilung Brücken- und Tunnelbau
Bauzeitraum	Mai - Oktober 2019

Besonderheiten

- optimale Materialverfügbarkeit (örtliche Nähe zu POLOPLAST)
- Einhaltung der engen zeitlichen Vorgaben
- Durchführung der Sanierung unter laufendem Verkehr
- hohe Flexibilität des Systems für optimale Anbindung aller Fixpunkte an die Entwässerungsleitung
- Anbindung an die Sammelleitung: Tagwasserabläufe DN 160 durch Abzweige und Bögen; Abdichtungsentwässerung DN 75 mit Einlaufrohrdichtung