



Erschließungs- maßnahmen für Baugebiete

Groß-Umstadt/Süd-Hessen . Deutschland

Rohrmaterial	POLO-ECO plus PREMIUM 12 und POLO-ECO plus PREMIUM RW
Projektumfang	2.270 m Rohre, 100 Stück Prüfabzweige DN/OD 315/160/45°
Rohrdimension	DN 160-315
Auftraggeber	Stadtwerke Groß-Umstadt
Bauzeitraum	März 2017 – Dezember 2018

Besonderheiten

- Bedarf an Prüfabzweigen in der Hauptleitung ab DN 250, um einfache Einzelmuffen-Druckprüfungen ausführen zu können
- Erstauftrag aufgrund der vielfältigen technischen Möglichkeiten von POLOPLAST
- weitere Anwendungsmöglichkeiten: Einsatz des Prüfabzweiges als Reparaturabzweig; Dichtheitsprüfung der Hausanschlussleitung