



Sanierung und Erneuerung der Niederschlagsentwässerung

Gemeinde Much, Nordrhein-Westfalen . Deutschland

Rohrmaterial	POLO-ECO plus PREMIUM 16
Projektumfang	2.180 m Rohre, Formstücke
Rohrdimension	DN 315-400
Auftraggeber	Gemeindewerke Much
Bauzeitraum	Jänner 2019 – März 2020

Besonderheiten

- hohe Ringsteifigkeit sowie maximale Sicherheit auch bei geringer Überdeckung
- UV-Beständigkeit aufgrund teilweiser Freibewitterung
- sehr hohe Längsstabilität bei Gesamtlast von SLW 60
- Projektanforderung: 7,5° Bögen aufgrund geringer Auswinkelungen