



Neubau Sägewerk Handlos Summerau

Rainbach im Mühlkreis . Österreich

Rohrsystem	POLO-ECO plus Premium 12 . 16
Projektumfang	5.980 m Rohre
Rohrdimension	DN 110–500
Auftraggeber	Herbert Handlos Ges.m.b.H.
Bauzeitraum	Oktober 2019 – April 2021

Besonderheiten

- modernste Holzverarbeitung auf 14 ha
- Einsatz der Rohre für Schmutz- und Regenwasserableitung
- Sammlung der Oberflächenwässer in Regenrückhaltebecken zur Bewässerung des Holzes
- der Projektstandort befindet sich exakt an der transkontinentalen Wasserscheide: die nördlichen Drainagewässer entwässern in die Moldau, die südlichen in die Donau

